

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБЦОУ КК ПИИТ



Е.Г. Сидоренко



Дефектная ведомость

Капитальный ремонт помещения 6 первого этажа здания учебного корпуса Лит: А, под/А, А1, а, а1, расположенного по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст. Новолеушковская, ул. Лермонтова, 32

ст. Новолеушковская

19 июля 2019 г.

Комиссия в составе:

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 1. Директор              | Сидоренко Е.Г. |
| 2. Зам. директора по АХР | Притула В.Н.   |
| 3. Бухгалтер             | Булатняя О.А.  |
| 4. Механик автогаража    | Раскопов Е.И.  |

Произвела визуальный осмотр помещения 6 первого этажа здания учебного корпуса Лит: А, под/А, А1, а, а1, расположенного по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст. Новолеушковская, ул. Лермонтова, 32.

В результате обследования было установлено, что капитальный ремонт в помещении 6 первого этажа здания учебного корпуса не проводился на протяжении длительного времени.

На стенах просматриваются вздутия плитки, трещины, плитка частично отсутствует, имеются царапины и выбоины. Штукатурный слой выполнен неровно.

Дверные полотна осели и имеют неплотный притвор по периметру коробки, приборы частично утрачены или неисправны, дверные коробки перекошены, наличники отсутствуют.

Выявлено: в помещении 6 первого этажа здания учебного корпуса плитка на полу имеет выбоины. Требуется капитальный ремонт канализации, вентиляции, систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения и электроосвещения.

В результате определен перечень работ, подлежащих капитальному ремонту:

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество
1	2	3	4
<b>Раздел 1. 1-й этаж. Помещение 6</b>			
1	<b>ТЕР10-01-047-04</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) НР (32 руб.): $100\% = 118\% * 0,9 * 0,94$ от ФОТ СП (15 руб.): $48\% = 63\% * 0,85 * 0,9$ от ФОТ	0,0252 (1,2*2,1) / 100
2	<b>ТЕРр62-41-1</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (стен) (100 м2 расчищенной поверхности) НР (153 руб.): $75\% = 80\% * 0,94$ от ФОТ СП (92 руб.): $45\% = 50\% * 0,9$ от ФОТ	1,57
3	<b>ТЕРр62-41-1</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (потолок) (100 м2 расчищенной поверхности) НР (149 руб.): $75\% = 80\% * 0,94$ от ФОТ	1,52

		<i>СП (89 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ</i>	
4	<b>ТЕР15-04-007-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>НР (688 руб.): 89%=105%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (325 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ</i>	1,52
5	<b>ТЕРр61-2-7</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) <i>НР (568 руб.): 74%=79%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (346 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ</i>	0,471 <i>157*0,3/100</i>
6	<b>ТЕР15-04-007-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>НР (491 руб.): 89%=105%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (232 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ</i>	1,57
7	<b>ТЕР15-01-019-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) <i>НР (292 руб.): 89%=105%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (138 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ</i>	0,24
8	<b>ТССЦ-101-0256</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые (м2)	-24 <i>-Ф5.р1</i>
9	<b>ТССЦ-101-0258</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные) (м2)	24
<b>Полы</b>			
10	<b>ТЕРр57-2-3</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) <i>НР (562 руб.): 75%=80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (457 руб.): 61%=68%*0,9 от ФОТ</i>	1,52
11	<b>ТЕРр57-2-4</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Разборка покрытий полов: цементных (100 м2 покрытия) <i>НР (529 руб.): 75%=80%*0,94 от ФОТ</i> <i>СП (430 руб.): 61%=68%*0,9 от ФОТ</i>	0,76 <i>152/2/100</i>
12	<b>ТЕР11-01-002-09</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Устройство подстилающих слоев: бетонных (1 м3 подстилающего слоя) <i>НР (180 руб.): 104%=123%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (99 руб.): 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ</i>	6,08
13	<b>ТЕР11-01-011-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) <i>НР (484 руб.): 104%=123%*0,9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (265 руб.): 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ</i>	1,52
14	<b>ТЕР11-01-047-01</b>	Устройство покрытий из плит керамогранитных	1,52

	<i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	размером: 40х40 см (100 м2 покрытия) <i>НР (3987 руб.): 104%=123%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (2185 руб.): 57%=75%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i>	
<b>Водоснабжение</b>			
15	<b>ТЕР16-04-002-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) <i>НР (882 руб.): 92%=128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (489 руб.): 51%=83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ</i>	0,5
16	<b>ТССЦ-507-0622</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм (10 м)	-4,495 -Φ2.p1
17	<b>ТССЦ-507-3354</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Труба из полипропилена PN 20/20 (м)	50
18	<b>ТЕР18-02-003-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м3 (1 водоподогреватель) <i>НР (236 руб.): 92%=128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (131 руб.): 51%=83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ</i>	2
19	<b>прайс</b>	Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 30 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм (компл.)	2
<b>Канализация</b>			
20	<b>ТЕР01-01-009-23</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) <i>НР (2 руб.): 80%=95%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1 руб.): 38%=50%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i>	0,005
21	<b>ТЕР01-01-006-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) <i>НР (16 руб.): 80%=95%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (8 руб.): 38%=50%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i>	0,031
22	<b>ТЕР01-02-055-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр</i>	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (доработка) (100 м3 грунта) <i>(Прил.1.12 п.3.192 Разработка траншей глубиной до 2 м с вертикальными стенками без креплений ОЗП=0,8; ТЗ=0,8;</i> <i>Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка dna и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)</i> <i>НР (29 руб.): 68%=80%*0.9 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (15 руб.): 34%=45%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i>	0,03

23	<b>ТЕР01-02-061-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) НР (113 руб.): $68\%=80\%*0.9 * 0,94$ от ФОТ СП (56 руб.): $34\%=45%*0.85 * 0,9$ от ФОТ	0,27 0,22+0,05
24	<b>ТЕР23-03-001-07</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) НР (292 руб.): $122\%=130%*0,94$ от ФОТ СП (163 руб.): $68\%=89%*0.85 * 0,9$ от ФОТ	0,293 (1,16+1,77) / 10
25	<b>ТССЦ-403-3120</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ (м3)	-0,58014 -Ф3.p2
26	<b>ТССЦ-403-0135</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 2000 мм (м)	-1,30385 -Ф3.p1
27	<b>ТССЦ-403-8237</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Плита перекрытия 1ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 49,65 кг/ (серия 3.900.1-14) (шт.)	1
28	<b>ТССЦ-403-8243</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Плита днища ПН20 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 79,44 кг / (серия 3.900.1-14) (шт.)	1
29	<b>ТССЦ-403-8296</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг/ (серия 3.900.1-14) (шт.)	1
30	<b>ТССЦ-101-2535</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Люки чугунные легкие (шт.)	1
31	<b>ТССЦ-403-0135</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 2000 мм (м)	2,7 0,9*3
32	<b>ТЕР08-01-003-07</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) НР (36 руб.): $103\%=122%*0.9 * 0,94$ от ФОТ СП (21 руб.): $61\%=80%*0.85 * 0,9$ от ФОТ	0,1884
33	<b>ТЕР23-01-001-01</b> Приказ Минстроя России от	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) НР (2 руб.): $122\%=130%*0,94$ от ФОТ СП (1 руб.): $68\%=89%*0.85 * 0,9$ от ФОТ	0,03 0,3 / 10

	31.12.14 №937/нр		
34	<b>ТЕР23-01-030-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм (100 м трубопроводов) НР (61 руб.): $122\% = 130\% * 0,94$ от ФОТ СП (34 руб.): $68\% = 89\% * 0,85 * 0,9$ от ФОТ	0,1
35	<b>ТССЦ-302-1399</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 150 мм (200мм) (м)	10
<b>Внутренняя разводка канализации</b>			
36	<b>ТЕРр65-2-1</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) НР (165 руб.): $70\% = 74\% * 0,94$ от ФОТ СП (106 руб.): $45\% = 50\% * 0,9$ от ФОТ	0,5
40	<b>ТЕРр65-2-2</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) НР (204 руб.): $70\% = 74\% * 0,94$ от ФОТ СП (131 руб.): $45\% = 50\% * 0,9$ от ФОТ	0,5
37	<b>ТЕР16-04-001-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) НР (270 руб.): $92\% = 128\% * (0,9 * 0,85) * 0,94$ от ФОТ СП (150 руб.): $51\% = 83\% * (0,85 * 0,8) * 0,9$ от ФОТ	0,5
38	<b>ТЕР16-04-001-02</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) НР (259 руб.): $92\% = 128\% * (0,9 * 0,85) * 0,94$ от ФОТ СП (144 руб.): $51\% = 83\% * (0,85 * 0,8) * 0,9$ от ФОТ	0,5
39	<b>ТЕР17-01-005-02</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Установка моек: на два отделения (10 компл.) НР (86 руб.): $92\% = 128\% * (0,9 * 0,85) * 0,94$ от ФОТ СП (48 руб.): $51\% = 83\% * (0,85 * 0,8) * 0,9$ от ФОТ	0,4
40	<b>ТССЦ-301-0502</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2К, размером 800x600x204 мм (компл.)	-4 -Ф1.п1
41	<b>прайс</b>	Ванна моечная нерж., двухсекционная (компл.)	4
42	<b>ТЕР17-01-002-03</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Установка смесителей (10 шт.) НР (45 руб.): $92\% = 128\% * (0,9 * 0,85) * 0,94$ от ФОТ СП (25 руб.): $51\% = 83\% * (0,85 * 0,8) * 0,9$ от ФОТ	0,8
43	<b>ТССЦ-301-1527</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения (шт.)	-8 -Ф6.п1

44	<b>ТССЦ-301-0628</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором (компл.)	8
45	<b>ТССЦ-302-0069</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/н (шт.)	8
<b>Вентиляция</b>			
46	<b>ТЕРр65-29-1</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Разборка вентиляционных шахт (1 м2 внутренней поверхности шахты) НР (13 руб.): $70\%=74\%*0,94$ от ФОТ СП (8 руб.): $45\%=50%*0,9$ от ФОТ	14
47	<b>ТЕР20-01-001-07</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм (100 м2 поверхности воздухопроводов) НР (139 руб.): $92\%=128%*(0,9*0,85) * 0,94$ от ФОТ СП (77 руб.): $51\%=83%*(0,85*0,8) * 0,9$ от ФОТ	0,14
48	<b>ТССЦ-301-4759</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1000 мм (м2)	14
49	<b>ТЕР20-02-011-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Установка зонтов над оборудованием (1 м2 поверхности зонта) НР (80 руб.): $92\%=128%*(0,9*0,85) * 0,94$ от ФОТ СП (44 руб.): $51\%=83%*(0,85*0,8) * 0,9$ от ФОТ	10,08
50	<b>ТССЦ-301-1186</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали (м2)	-10,08 -Ф4.р1
51	<b>прайс</b>	Зонты вытяжные над оборудованием с жироулавливающим фильтром (компл.)	6
<b>Электроснабжение</b>			
52	<b>ТЕРр67-3-1</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Демонтаж кабеля (100 м) НР (28 руб.): $80\%=85%*0,94$ от ФОТ СП (21 руб.): $59\%=65%*0,9$ от ФОТ	0,57 1,14/2
53	<b>ТЕРр67-4-1</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт.) НР (3 руб.): $80\%=85%*0,94$ от ФОТ СП (2 руб.): $59\%=65%*0,9$ от ФОТ	0,1
54	<b>ТЕРр67-4-5</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) НР (7 руб.): $80\%=85%*0,94$ от ФОТ СП (5 руб.): $59\%=65%*0,9$ от ФОТ	0,08

55	<b>ТЕРм08-02-403-03</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах (100 м) НР (63 руб.): $89\%=95\%*0,94$ от ФОТ СП (42 руб.): $59\%=65\%*0,9$ от ФОТ	0,572
56	<b>ТЕРм08-10-010-01</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) НР (57 руб.): $89\%=95\%*0,94$ от ФОТ СП (38 руб.): $59\%=65\%*0,9$ от ФОТ	0,572
57	<b>ТССЦ-501-8442</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup> (1000 м)	0,0572 0,1144/2
58	<b>ТЕРм08-02-412-03</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм <sup>2</sup> (100 м) НР (24 руб.): $89\%=95\%*0,94$ от ФОТ СП (16 руб.): $59\%=65\%*0,9$ от ФОТ	0,572
59	<b>ТССЦ-103-2406</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 16 мм (10 м)	0,572
60	<b>ТССЦ-501-8443</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup> (1000 м)	0,0572 0,1144/2
61	<b>ТЕРм08-03-591-05</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) НР (4 руб.): $89\%=95\%*0,94$ от ФОТ СП (2 руб.): $59\%=65\%*0,9$ от ФОТ	0,02
62	<b>ТССЦ-509-4600</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С56-039 с подсветкой, цвет бежевый (шт.)	2
63	<b>ТЕРм08-03-591-09</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) НР (32 руб.): $89\%=95\%*0,94$ от ФОТ СП (21 руб.): $59\%=65\%*0,9$ от ФОТ	0,15
64	<b>ТССЦ-503-0482</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/нр	Розетка штепсельная с заземляющим контактом (шт.)	15

65	<b>ГЕРМ08-03-572-03</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (1 шт.) НР (17 руб.): $89\% = 95\% * 0,94$ от ФОТ СП (11 руб.): $59\% = 65\% * 0,9$ от ФОТ	1
66	<b>ТССЦ-509-6337</b> Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Щиты с монтажной панелью ЩМП-3, размером 650х500х220 мм, степень защиты IP54 (шт.)	1

Акт подписали:

Директор

Зам. директора по АХР

Бухгалтер

Механик автогаража

Сидоренко Е.Г.

Притула В.Н.

Булатняя О.А.

Раскопов Е.И.